

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1184

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 73858/3661

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

3. Τις διατάξεις του ν. 1561/85 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

4. Τις διατάξεις του ν. 1685/87 «Κύρωση και τροποποίηση της από 14.11.86 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επιβολή αγορανομικού ελέγχου κ.λπ.» (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγρ. 2.

5. Την υπ' αριθ. 75724/1151/30.12.83 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κωδικοποίηση- τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο» (ΦΕΚ 767/Β) και ειδικότερα το άρθρο 4.

6. Την υπ' αριθ. 35524/1332/85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Οικισμών ν. Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 283/Δ/85).

7. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

8. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

9. Τα υπ' αριθ. 1696/86, 2297/86, 2634/86, 3072/86 και 2634/87, 2843/87 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς τους αρμόδιους φορείς.

10. Το υπ' αριθ. 1401/87 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

11. Το υπ' αριθ. 2153/87 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

12. Τις υπ' αριθ. 64/86, 91/86 και 106/87 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου.

13. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

14. Την υπ' αριθ. 1039/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού «Λαγκαδά» του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης) όπως προσδιορίζονται τα όριά του με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω δήμου για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 15.480 κατοίκων και ειδικότερα:

α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες-αραιοδομημένες και αδόμητες και τη δημιουργία πέντε πολεοδομικών ενοτήτων (γειτονιών) με μέσα μεγέθη μικτής-πυκνότητας και συντελεστή δόμησης, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.4, 1.5 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

α/α	Πολεοδομική ενότητα	Πυκνότητα	Μέσος συν/στής
1.	Παλιός Λαγκαδάς (βορειοδυτική)	71	1,16
2.	Παπακυριαζή (βορειοανατολική)	54	0,67
3.	Ανατολική	63,5	0,91
4.	Νότια (Κεντρική)	74	1,27
5.	Λουτρών	53,5	0,66

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης του οικισμού όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.3.2, 1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Τον καθορισμό περιοχών αμιγούς κατοικίας και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων σ' αυτές όπως ορίζονται από το άρθρο 2 του από 23.2.87 π. δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/87).

- Τον καθορισμό περιοχών γενικής κατοικίας κατά μήκος των συλλεκτηρίων και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων σ' αυτές, όπως ορίζονται από το άρθρο 3 του παραπάνω π. δ/τος με την προϋπόθεση ότι τα πρατήρια βενζίνης επιτρέπονται μόνο σε οδούς με πλάτος μεγαλύτερο των 12 μέτρων.

- Τον καθορισμό περιοχών κεντρικών λειτουργιών στο κέντρο του οικισμού και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων σ' αυτές, όπως ορίζονται από το άρθρο 4 του παραπάνω π. δ/τος.

γ) Τον προσδιορισμό χώρων ιδιαίτερης χρήσης υπερτοπικής σημασίας για τη δημιουργία επαρχιακού νοσοκομείου, αθλητικού πυρήνα τύπου Β', νομαρχιακού κέντρου και λουτρόπολης.

- Τη μεταφορά του νεκροταφείου και την αξιοποίηση του χώρου.

δ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων, όπως φαίνεται στον πίνακα Α-11.6.

ε) Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνική υποδομή επιπέδου πόλης και την πρόβλεψη των σχετικών χώρων όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.11., Π-1.2, 1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και τον πίνακα Α-11.2, 1α.

στ) Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνική υποδομή επιπέδου γειτονιάς και την πρόβλεψη των αντίστοιχων χώρων όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.11, Π-1.2, 1.2.3. σε κλίμακα 1:5.000 και τον πίνακα Α-11.2.3. για τους οποίους οι ακριβείς χωροθετήσεις γίνονται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης.

ζ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.7 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Δημιουργία ζώνης ειδικής ενίσχυσης στον παλιό Λαγκαδά όπου προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης ποιοτικής αναβάθμισης.

η) Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.6.1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Βιομηχανικό πάρκο κατά μήκος της επαρχιακής οδού προς Σοχό με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 6 του από 23.2.87 π. δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/87).
- Ζώνες λιανικού εμπορίου στο υφιστάμενο κέντρο του οικισμού.
- Ζώνη τουριστικής ανάπτυξης στα Λουτρά Λαγκαδά.

θ) Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

- Προστασία της παραλίμνιας περιοχής που αποτελεί τμήμα του υγροβιότοπου Αγ. Βασιλείου - Βόλβης της συνθήκης RAMSAR.
- Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

ι) Τη λήψη μέτρων για τη φύτευση, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.10 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Διευθέτηση φύτευσης του χειμάρρου Μπογδάνου για τη δημιουργία χώρου αναψυχής για τους κατοίκους του Λαγκαδά.

Β. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Δημιουργία παρακαμπτήριας στην υπ' αριθ. 11 επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης- Σοχού για την εξυπηρέτηση των οχημάτων που σήμερα διασχίζουν τον οικισμό.
- Δημιουργία νέας αρτηρίας που θα συνδέει την περιοχή του ΒΙΠΑ με την Άσσηρο και θα εξυπηρετήσει τις νέες φυλακές Θεσσαλονίκης στη Χρυσαυγή.
- Κατασκευή περιαστικής αρτηρίας στην επέκταση του οικισμού.
- Χωροθέτηση σταθμού μέσων μεταφοράς στο νότιο άκρο του οικισμού.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής και ειδικότερα:

α. Δίκτυο ύδρευσης όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.2.2. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Επέκταση δικτύου ύδρευσης.
- Κατασκευή νέων δεξαμενών.
- Υδροδότηση βιομηχανικού πάρκου από το δίκτυο Λαγκαδά.

β. Δίκτυα ομβρίων – ακαθάρτων- αντιπλημμυρική προστασία- απορρίμματα όπως φαίνονται στους χάρτες Π2.3.2, 2.4.2 σε κλίμακα 1:5.000.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων ακαθάρτων.
- Σύνταξη μελέτης για τα λύματα του βιομηχανικού πάρκου.
- Κατασκευή χωριστού δικτύου συλλογής ομβρίων.
- Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων.
- Προώθηση λυμάτων με αγωγό στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στις όχθες του χειμάρρου Μπογδάνου.
- Ένταξη περιοχής Λαγκαδά στο πρόγραμμα αξιοποίησης σκουπιδιών ολόκληρου του Π.Σ.Θ.

γ. Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.6.2, Π-2.7.2. σε κλίμακα 1:5.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Αύξηση χωρητικότητας τηλεφωνικού κέντρου κατά 1800 διπλαγωγούς.
- Προσθήκη ορόφου στο ιδιόκτητο κτίριο ΟΤΕ για κάλυψη των αναγκών.
- Επέκταση δικτύου στις περιοχές που σήμερα δεν καλύπτει στο εγκεκριμένο σχέδιο.
- Δημιουργία υποσταθμού υψηλής τάσης στην περιοχή Λαγκαδά που θα τροφοδοτείται από τη γραμμή ΚΥΥΤ Κιλκίς.
- Ισχύς υποσταθμού 1χ50 MVA.
- Υπογείωση γραμμών μέσης χαμηλής τάσης στις εντός σχεδίου περιοχές.
- Παρακολούθηση φορτίων και λήψη περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση κορεσμού.
- Εκπόνηση μελέτης δικτύου τηλεθέρμανσης για την πόλη του Λαγκαδά από τις γεωθερμικές πηγές που παρέχουν 250 κυβ. μέτρα νερού θερμοκρασίας 42° C ανά ώρα.
- Καύση βιομηχανικών- γεωργικών υποπροϊόντων για αύξηση θερμοκρασίας νερού γεωθερμικών πηγών στους 200° C για θέρμανση της πόλης και λειτουργία θερμοκηπίων.
- Ένταξη του οικισμού στο πρόγραμμα για τη βελτίωση του ραδιοτηλεοπτικού συστήματος όλου του Π.Σ.Θ.

Δ. Λήψη μέτρων για την ασφάλεια προστασίας, όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.1. σε κλίμακα 1:25.000 και Π-3.1.2 σε κλίμακα 1:5.000.

Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Αύξηση υδροστομίων για πυρόσβεση.
- Χωροθέτηση πυροσβεστικού σταθμού για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής.
- Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού για την εξυπηρέτηση των κατοίκων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ε. Τις προτάσεις για τα έργα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου όπως φαίνονται στον πίνακα Π-4.

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 14 χαρτών και τεσσάρων πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 73858/3661/87 πράξη του, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

Ζ. Μέσα στην περιοχή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).

Μέσα στην περιοχή αμιγούς και γενικής κατοικίας διατηρούνται νομίμως υφιστάμενες σήμερα δραστηριότητες μη προβλεπόμενες στα άρθρα 2 και 3 του από 23.2.87 π. δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/87) μέχρι την έκδοση ειδικής για το σκοπό αυτό ρύθμισης.

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1987

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας δι[illegible] (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας (βάσει τοπ[illegible])	[illegible] ωφελ. επιφ. κατοικίας (μ²/κατ.)	[illegible] γης για κοιν. εξοπλ. Πολεοδ (μ²/κατ.)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ. Ενότ. (κατ.)	Απ[illegible] Χωρ[illegible] κατά Ενότ.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u		λ	c=εσλ	c'=c-p
Πολεοδομικές Ενότητες									
1. Παλιός Λαγκαδάς (Βορειοδυτική)	2.300	40,25	1,16			186	65%	4870	2570
2. Παπακυριαζή (Βορειοανατολική)	800	40.18	0,67	35/κατ.		107	50%	2180	1380
3. Ανατολική	900	34.25	0,91			146	60%	3000	2100
4. Νότια (Κεντρική)	1500	26.90	1,27			203	65%	3550	2050
5. Λουτρών (Νότια)	390	35,80	0,656			105	50%	1880	1490
ΧΩΡΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ									
1. Λουτρά Λαγκαδά		11,25							
3. Νοσοκομείο		5,2							
4. Αθλητικά		6,8							
5. ~~Στρατόπεδο~~		11,25							
6. ~~Διοικητικό κέντρο~~		2,5							
7. Πνευματικό κέντρο		1							
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας		177,98							
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών		38							
Σύνολο οικισμού	5890	2160						15480	9590

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11.6)

Π-4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Προγράμμα έργων και επενδύσεων οικισμού Λαγγαδά

αριθ. έργου	Περιγραφή έργου	Έργα 1987-88	Έργα 1988-89	Έργα 1989-91	Έργα 1992 +	Συνολικό Κόστος εκατ.
1.	Εκπόνηση μελέτης Παλιού Λαγκαδά	3				3
2.	Νέο διοικητικό κέντρο				300	300
3.	Αποχετευτικό δίκτυο	60	80	110		250
4.	Πυροσβεστικός σταθμός	8	10			18
5.	Γηροκομείο				130	130
6.	Κέντρο προστασίας αναπήρων				160	160
7.	Ζωολογικός κήπος				30	30
	Γειτονιά Ι (Πάλιός Λαγκαδάς)					
8.	Νηπιαγωγείο	8				8
9.	Κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων	7	8			15
10.	Κτίριο τοπικής επιτροπής	3	4			7
	Γειτονιά ΙΙ (Παπακυριαζή)					
11.	Νέο εμπορικό κέντρο			30	70	100
12.	Νηπιαγωγείο		8			8
13.	Βιβλιοθήκη		6	6		12
14.	Κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων		7	8		15

99

αριθ. έργου	Περιγραφή έργου	Έργα 1987-88	Έργα 1988-89	Έργα 1989-91	Έργα 1982 +	Συνολικό Κόστος εκατ.
15.	Κτίριο τοπικής επιτροπής			7		7
16.	Τοπικό αθλητικό κέντρο			10	10	20
17.	Παιδική χαρά			2		2
18.	Οδικό δίκτυο επεκτάσεων			20	100	120
19.	Δίκτυο ύδρευσης			10	10	20
20.	Δίκτυο αποχέτευσης			10	20	30
	Γειτονιά ΙΙΙ (Ανατολική)					
21.	Τοπικό αθλητικό κέντρο		10	10		20
22.	Κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων		7	8		15
23.	Κτίριο τοπικής επιτροπής			7		7
24.	Παιδική χαρά	2				2
25.	Οδικό δίκτυο επεκτάσεων			15	45	60
26.	Δίκτυο ύδρευσης			5	5	10
27.	Δίκτυο αποχέτευσης			5	10	15
	Γειτονιά IV (Νότια)					
28.	Δημοτικό σχολείο		20	30		50
29.	Νηπιαγωγείο	8				8
30.	Κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων		7	8		15
31.	Κτίριο τοπικής επιτροπής			7		7

100

ΝΟΜΟΣ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... ΟΙΚΙΣΜΟΣ..ΛΑΓΚΑΔΑ....... ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3. : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1987.
(Συμπληρώνεται για όλους τους οικισμούς που μπορούν να διαρθρωθούν σε πολεοδομικές ενότητες / γειτονιές).

	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΑ	ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 κατ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 κατ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 κατ.		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 κατ.		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 κατ.		ΣΥΝΟΛΑ κατ	
		Αριθ. μον.	Γη Μ²	Αριθ. μον.	Γη Μ²	Αρ. μον.	Γη Μ²	Αριθ. μον.	Γη Μ²	Αρ. μον	Γη Μ²	Αρ. μον	Γη Μ²
		(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ													
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	0,75τμ/κατ.		3648		1624		2257		2659		1421		11.609
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	1,00τμ/κατ		4865		2165		3010		3545		1895		15.480
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛ.	0,2 τμ/κατ		973		433		602		709		379		3.096
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	0,65τμ/κατ		-		1600		-		-		1500		3.100
6.α ΓΥΜΝΑΣΙΑ	0,55τμ/κατ		2675		1191		1656		1950		1042		8.514
6.β ΛΥΚΕΙΑ	0,44τμ/κατ		2141		953		1324		1560		834		6.812
7.α ΔΗΜΟΤΙΚΑ	1,50τμ/κατ		7297		3247		4515		5317		2842		23.218
7.β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	0,4 τμ/κατ		1946		866		1204		1418		758		6.192
8. ΙΑΤΡΕΙΑ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	-												
9. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,2 τμ/κατ		973		433		602		709		379		3.096
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	2,5 τμ/κατ		12162		5412		7525		8862		4737		38.698
11. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	0,5 τμ/κατ		2432		1083		1505		1773		947		7.740
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	1,5τμ/κατ		7297		3247		4515		5317		2842		23.218
ΣΥΝΟΛΟ	—		46409		22254		28715		33819		19576		150.773

ΠΗΓΕΣ: Πινακες Α-11.2.2. (ή Α-11.2.1α) και Α-11.6. (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας/γειτονιάς).


58


ΝΟΜΟΣ ..ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ.............. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός
ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).


	Προγραμματικό μέγεθος** 1987	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης 1987	Αποδεκτή γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981 - 1987	Αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)						
Αστυνομικό τμήμα	15.480	0,08 τμ/κατ	1238	1500	-	
Οργανισμοί κοινής ωφέλειας	-"-	0,64 τμ/κατ	9907	2300	7607	
Δημόσιες τράπεζες	-"-	0,10 -"-	1548	1700	-	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	-"-	0,10 -"-	1548	400	1148	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
Κεντρική πλατεία	15.480		46440	5000	41440	
Πάρκο	-"-	3		-		
Πλατείες γειτονιάς	-"-					
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	-"-	0,33 -"-	5108	-	5108	
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.060	0,65 -"-	2639	-	2639	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ						
Γυμνάσιο - Λύκειο	15.480	0,99 -"-	15325	8000	7325	
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	-"-	1,0 -"-	29412	17000	12412	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ						
Ιατρείο Ι.Κ.Α. ή Υγειονομικός σταθμός Παιδικοί/Βρεφικοί σταθμοί	-"-	0,2 -"-	3096	-	3096	
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	-"-	2,5 -"-	38700	15000	23700	
9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	-"-	0,5 -"-	7740	2000	5740	
10. ΝΑΟΙ	-"-	1,5 -"-	23220	6000	17220	
11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	-"-	0,75-"-	11610	-	11610	

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-5.3.1α, Α-11.1.1., Α-11.1.2. και Α-11.1.3.

57




Ε Π.Α
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυλινδρικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles
Πρωτευον υπογειο δικτυο
Main underground circuit
Υποσταθμοι Δ Ε Η
Σταθμος μετασχηματισμου
Transformation station
Σταθμος ζευξεως
Merging station
Σταθμος παραγωγης με ηλιακη ενεργεια
Solar energy producing station
Επιγειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο ή υγραεριο)
Υπογειος αγωγος καυσιμου αεριου (φωταεριο η υγραεριο)
Υποσταθμος διανομης καυσιμου αεριου
Γενικαι εγκαταστασεις καυσιμου αεριου
Επιγειο δικτυο τηλεθερμανσης
Υπογειο δικτυο τηλεθερμανσης
Υπογειο δικτυο ζεστου νερου
Underground circuit of hot water
Θερμοηλεκτρικος σταθμος ζεστου νερου
Ηλιακος σταθμος τηλεθερμανσης
Χουσα
Μουρ
1003537 Α
1003536Α


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Γ 73858/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης).

30 Νοεμβρίου 1987

Η ΜΕΛΕΤΗ ... ΟΠΩΣ ... ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

100000

40' 40

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Π-2.6.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

1:5000

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Λευκώνας

Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
- Όρια σχεδίου πόλης 1987 / Town plan limits 1987
- Πυροσβεστικός σταθμός / Fire station
- Σημείο υδροληψίας για πυρόσβεση
- Όρια περιοχών επέμβασης πυροσβεστικών σταθμών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ 73858/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης)

20 Νοεμβρίου 1987
Η Διευθύντρια
Β. ΓΡΥΛΛΗ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1	ΤΣΟΤΑΣΤΥΘΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2	ΝΕΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ	ΕΛΠΙΔΑ
4	ΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ
5	ΚΟΤΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6	ΚΟΤΤΑΡΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7	ΧΑΤΖΗΙΩΤΑΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ
8	ΛΑΣΚΑΝΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9	ΛΟΑΡΗ	ΜΑΡΙΑ
10	ΤΣΙΑΒΑ	ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6


ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΙΚΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ **Π - 3.1.2.** ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 — 1986

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ε.Π.Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια ζωνης οικιστικου ελεγχου
Urban development control zone limits

Ζωνες κοινωνικου συντελεστη
Specially enhanced plot ratio for specified target groups

Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones


Ζωνες αλλων ειδικων κινητρων
Other special incentive zones

Ορια περιοχης αναπλασης
Renewal-area limits

Ορια περιοχης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Area of environmental improvement

Αλλες ζωνες
Other zones

Ζωνη αναθεωρησης
Αλλαγη χρησεων γης


ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης).
Γ.73858/87

20 Νοεμβρίου 1987

Δ/ντρια Γ1
Β. Γρηγόρη

Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 100000
φ 40° 45
λ -0 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3378/3	3378/4
3378/5	3378/6

ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. [illegible] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2. ΝΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
4. [illegible] ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΟΤΑΡΗΣ [illegible]
6. ΚΟΤΤΑΡΗΣ [illegible]
7. ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. [illegible] ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. [illegible] ΜΑΡΙΑ
10. [illegible] ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΓΚΟΣ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ/ΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-1.7.


ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 1985

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ








ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια ευρυτερης περιοχης-ΟΤΑ
  Greater area limits-local authorities
- Ορια Δημων και Κοινοτητων
  Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987
  Town-plan boundaries 1987
- Οικισμοι
  Settlements
- Πυροσβεστικοι σταθμοι
  Fire stations
- Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων
  Area served by firestations
- Περιοχες μη εξυπηρετουμενες απο πυροσβεστικα οχηματα (λογω δυσπροσιτοτητος κ.λ.π.)
  Non served area by firebrigade (cause of ground impossibility, e.t.c.)
- Ζωνες πυρασφαλειας
  Fire proof zones
- Σημεια υδροληψιας για πυροσβεση
  Water supply point for fire
- Ορια ΖΟΕ
  Urban development control zone limits
- Πυροσβεστικοι σταθμοι
  Fire stations
- Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων
  Area of fire stations
- Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση
  Water supply point for fire
- Ζωνη πυρασφαλειας
  Fire proof zones



Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΤΣΟΥΛΟΥΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2 ΝΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
4 ΛΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΚΟΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΚΟΤΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7 ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΛΟΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
10 ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΓΟΣ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΥΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ

ΧΑΡΤΗΣ Α-9.3 Π-3.1.1


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000 1988


ΛΑΓΚΑΔΑΣ


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ




ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Λαχανόκηπο
Χρυσό Λιβάδι
Λευκώνας



Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Όρια σχεδίου πόλης 1987
Όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 1982
Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Επέκταση σχεδίου πόλεως
Κατοικία
Βιομηχανία
Εκπαίδευση
Περίθαλψη
Πρόνοια
Αθλητισμός
Πολιτιστικές λειτουργίες
20 Νοεμβρίου 1987
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Λαχανόκηποι
Λευκώνας
Χρυσαλί βαδον


Ε.Π.Α
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ελεύθερη λεωφόρος
Σιδηροδρομική γραμμή
Railway
Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Public transport installations
Σταθμοί λεωφορείων (αστικά)
Σταθμοί φορτηγών
Σιδηροδρομικός σταθμός
Railway
Λιμάνι
Harbor
Αεροδρόμιο
Airport
Δίκτυο μετρό
Metro
20 Νοεμβρίου 1987
Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
2 ΝΕΡΓΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9 ΑΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΓΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1.2
ΚΛΙΜΑΚΑ
1: 5.000
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ


Ε.Π.Α
12.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια αναπτυξιακής ζώνης τουρισμού
Ζώνες τουριστικής ανάπτυξης
Tourist development zones
Ορια αναπτυξιακής ζώνης - πάρκων βιομηχανίας
Ζώνες-πάρκα βιομηχανίας
Industrial parks


ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Γ-75858/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης)

20 Νοεμβρίου 1987
Η Διευθύντρια Γ4
Β. Γρύλλη



Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000
Φ 40° 45
Λ -0 45 ΑΝΑΤ. ΓΚΡΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ

3378/3	3378/4
3378/5	3378/6

ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. [illegible] ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2. ΝΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
4. ΛΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΟΤΑΡΗΣ [illegible]
6. [illegible] [illegible]
7. [illegible]ΑΤΖΗ[illegible]ΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. [illegible] ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. [illegible] ΜΑΡΙΑ
10. [illegible] ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ [illegible]


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ/ΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.6.1.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000
1985

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Λευκώνας

Λουτρά Λαγκαδά
Ε.Π.Α
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits
Όρια σχεδίου πόλης - πρόταση
Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outfall
Όριο περιοχής που αποχετεύεται από κάθε αντλιοστάσιο
Area served by a particular pumping station
Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου
Συλλεκτήρια τάφρος
Intercepting canal
Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
Area served by cesspools
Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
Skeleton sanitary sewers
Σημείο εκβολής ακαθάρτων
End of sanitary sewer outfall
Αντλιοστάσιο
Pumping station
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Sewage treatment plant
Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ. ΠΑ.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Γ 13858/87
20 Νοεμβρίου 1987
Β. Γρύλλη
Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
100000
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
2 ΝΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
5 ΚΟΤΑΡΗΣ
ΧΑΤΖΗ ΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.3.2.
Π-2.4.2.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
» ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ »
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
1986
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΡΗΤΟ
Λ ε υ κ ώ ν α ς

ΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων

Ορια σχεδιου πολης 1987
Township boundaries 1987

Εναερια τηλεφωνικη γραμμη
Aerial telephone line

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Τηλεοπτικος πομπος
Television transmitter

Ραδιοφωνικος πομπος
Radio transmitter

Ραδιοτηλεοπτικος πομπος

Telecommunication services

Τηλεφωνικος κατανεμητης

ΓΚΑΔΑΣ

Λουτρά Λαγκαδά

Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/6/8


ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Π³ 2.7.2.


ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

1:5000
1985


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
λευκώνας


Ε.Π.Α.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987
Ζωνες ειδικης οικονομικης ενισχυσης
Special financial incentive zones
Ορια γειτονιας
Neighborhood limits
Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area
Τοπικα κεντρα συνοικιας-γειτονιας
Ελευθερη λεωφορος
Motorway
Αρτηρια
Συλλεκτηρια
Collector street
Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism - Recreation
Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services
Αμιγης κατοικια
Residential area
Γενικη κατοικια
Βιομηχανια οχλουσα
Περιαστικο πρασινο - Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωροι
Νηπιαγωγεια
Nursery
Δημοτικο
Primary
Γυμνασια
Λυκεια
Χ ο υ δ α
Β α ρ α β ά ς
Λαγκαδά
29 Νοεμβρίου 1987
Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
2 ΝΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
5 ΚΟΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ/ΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π-1.2.
Π-1.3.2.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε.
1:5000
1988
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ε Π Α
82 84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Βιομηχανικο Παρκο (ΒΙ. ΠΑ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π-2.2.2.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ
1:5000
1985
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔ
ΡΗΤΟ

ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Χρυσάυγη

ΓΚΑΔΑ

Λαγκαδά

Γ 73858/87
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης).

20 Νοεμβρίου 1987
Η δ/ντρια
Β. ΓΡΥΛΛΗ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛ

2 ΝΕΡΟΣ ΘΕΟΔ
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠ
5 ΚΟΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝ
ΓΕΩΡ
ΜΑΡΙ
ΜΑΓΔ

3378/3	3378/4
3378/5	3378/6

ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ/ΣΗ-ΛΕΙΤΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.4
Π-1.5

ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000
1985

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Α λ ώ ν ι α
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Λ α χ α ν ό κ η π ο
ΛΑΓΚΑ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΡΗΤΟ
Λ ε υ χ ώ ν α ς

Ε.Π.Α
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Χρυσαυγή

Λουτρά Λαγκαδά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΥΛΛΟ 2379/3/4/5/6

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ/ΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ


Π-1.10

ΦΥΤΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:5000

1985

ΛΑΓΚΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Ε.Π.Α.
82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων
  Municipality and community limits
- Ορια ΖΟΕ
  Urban development control zone limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987
  Town plan boundaries 1987
- Ζωνη προστασιας ακτων
  Protected costal zone
- Ζωνη προστασιας οικοσυστηματων ειδικου ενδιαφεροντος.
  Protected ecosystems of special interest
- A — Ζωνη απολυτου προστασιας
- B — Ζωνη υψηλης προστασιας
- Ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη
  Zone of special study
- Ζωνη απαγορευσης κατατμησης
  Land division restraint zone
- Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας
  Protected agricultural land zone
- Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση
  Abnoxious land uses to be removed
- Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων
  New installation sites
- Ζωνη που προτεινεται να μπει σε ιδιο νομικο καθεστως
  Zone of special land policy



Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ. 73858/87

«Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαγκαδά του δήμου Λαγκαδά (ν. Θεσσαλονίκης)»

20 Νοεμβρίου 1987

Η δ/ντρια

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 100000

φ 40° 45

λ -0 45 ΑΝΑΤ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

3378/3	3378/4
3378/5	3378/6

ΦΥΛΛΟ 3378/3/4/5/6

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 ΝΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
5 ΚΟΤΑΡΗΣ
7 ΧΑΤΖΗ...ΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΜΑΡΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓ/ΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000

1986

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ